

氯乙酸主装置落水管更换

1、氯乙酸主装置内 DN50 PVC 落水管更换为 DN80 FRPP 管，1 至 6 层共计 155 米，90 度弯头 22 只，45 度弯头 15 只，接头 35 只，吊筋 55 米，层高 3 至 4 米，DN110 PVC 落水管 16 米，接头 4 只，三通 4 只，地漏 316 不锈钢过滤网 22 只 10*10。

要求：现场施工必须穿戴酸碱防护服、劳保鞋、佩戴防护面罩，施工所用到的工具、吊车、脚手架，由施工单位自行负责，所有的管件必须与管道材质一致（FRPP）。

马涛.

