

索普新材料硫化（浴室加热器）保温工作量

序号	岗位	检修项目名称及内	保温施工工作量	高度	施工要求	备注
1	浴室	加热器安装	（加热器本体Φ1500×2000（上下有封头）+DN400人孔1只+侧加热封头DN400×700及法兰1付）×3台	0-2	工艺：80mm岩棉1+0.1PVC布+0.5mm铝皮	注：加热器2台新装，1台移位。
			DN80热水管道 20米（含管件）、阀门3只	0-3	工艺：50mm岩棉1+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
			DN50进汽：管道2×3米（含管件）；（截止阀3只+调节阀1只）×3；	0-3	工艺：50mm岩棉1+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
			DN25疏水管线：管道24米（含管件）；（截止阀3只+疏水器1只）×3	/	工艺：50mm岩棉1+0.1PVC布+0.5mm铝皮	
注：1、硅酸铝容重≥110kg/m³；岩棉≥85kg/m³ 2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。3、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。						

张之峰
2023.7.3

