

索普新材料硫化保温工作量-2023.8.9

序号	岗位	检修项目名称及内容	介质温度℃	保温施工工作量	高度	施工要求	备注
1	收发	98酸储罐B放酸阀	常温	包: DN350管道1米, 阀门4只。	/	工艺: 岩棉50mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮	阀门更换后恢复
2	烟酸	预热器A回酸管伴热蒸汽管	50	拆包: DN150管道2米。	1.5米	工艺: 岩棉60mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮	配合检修
3	热工	转化器一段、三段喇叭口	500-600	拆包: 45平方米(含需要更换受烟气侵蚀的保温棉及腐蚀损坏的铝皮)	9米	工艺: 硅酸铝200mm, 加包0.1PVC布, 加0.7铝皮	配合检修
4	除盐水	碱计量箱加水管道	常温	包: DN50法兰1付, 弯头1只, 阀门2只, 管道0.9米。	/	工艺: 岩棉50mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮	检修后恢复
5	烟酸	蒸发器A	50	拆包: DN1000法兰1付, 本体另约2平方米。DN50阀门1只, DN25阀门1只 弯头1只。	3米	工艺: 大法兰处岩棉100mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮 管道: 岩棉50mm, 加包0.1PVC布, 加0.5	检修后恢复
6	热工	焚硫炉磺枪3只	150	拆包: $\phi 57 \times 50 \text{mm} \times 4 \text{米}$ 阀门4个, $\phi 32 \times 50 \text{mm} \times 6 \text{米}$ 阀门4个法兰8个, $\phi 108 \times 60 \text{mm} \times 2 \text{米}$ 。	/	工艺: 岩棉50mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮	配合检修
7	HRS	Y型过滤器	80	包: DN125管道0.5米。	/	工艺: 硅酸铝50mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮	检修后恢复
8	烟酸	蒸发器A回流塔伴热管道等	50	拆包: DN150管道2米。	3米	工艺: 岩棉50mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮	配合检修
9	热工	集汽联箱外送阀出口导淋	470	包: DN25阀门2只	/	工艺: 硅酸铝50mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮	配合检修
10	热工	主蒸汽官网导淋	470	拆包: DN25阀门2只	/	工艺: 硅酸铝50mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮	配合检修
11	热工	水汽循环槽旁蒸汽主管道	180	拆包: DN25阀门2只		工艺: 岩棉50mm, 加包0.1PVC布, 加0.5铝皮	配合检修
注: 1、硅酸铝容重 $\geq 110 \text{kg/m}^3$ ; 岩棉 $\geq 85 \text{kg/m}^3$ 2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。 2、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂(含岗位自行拆除废弃保温)。 3、涉及登高作业脚手架等工具由施工单位自行解决。 4、大面积保温施工结束后请施工单位挂牌。							

张之峰

