

保温工作量统计

序号	部门	岗位	检修项目名称及内容	保温施工工作量	施工方式	施工工艺要求	施工要求完成日期	质保期	施工高度(m)
1	精化	污水班组	P4505A泵出口管道, 阀门, 泵体保温	管道 $\phi 89*6m$, 阀门 DN80 PN16*2只, 泵体 30*20*30cm泵体2个	新装	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重 $\geq 90KG/m^3$;			0
2	精化	污水班组	污水排口自来水管, 阀门保温	管道 $\Phi 32*6m$, 阀门 DN50 PN16*1只, DN25 PN16*1只	新装	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重 $\geq 90KG/m^3$;			0
3	精化	污水班组	污水蒸汽管道, 阀门保温	管道 $\Phi 32*10m$, 阀门 DN25 PN16*1只	新装	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重 $\geq 90KG/m^3$;			0
4	精化	污水班组	碱管道保温	管道 $\phi 45*3m$	修补	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重 $\geq 90KG/m^3$;			5
5	精化	污水班组	氯苯污水工业水管道保温	管道 $\phi 45*2m$	修补	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重 $\geq 90KG/m^3$;			5
6	精化	污水班组	P321自来水补水管保温	管道 $\phi 32*5m$	新装	工艺: 用50mm岩棉, PVC防水层+0.5mm铝皮, 岩棉容重 $\geq 90KG/m^3$;			0

7	精化	污水班组	污水排口自吸罐1个，管道，阀门保温	自吸罐 $\Phi 600*600\text{mm}$ +上下封头，管道 $\Phi 89*8$ 米，阀门DN80 PN16 *4只	新装	工艺：用50mm岩棉，PVC防水层+0.5mm铝皮，岩棉容重 $\geq 90\text{KG}/\text{m}^3$ ；			0
---	----	------	-------------------	--	----	--	--	--	---

陈伟

